

Zadavatel:

Obec Čineves
 Čineves 250
 Dymokury
 289 01
 Ičo: 00239046
 Dič: CZ00239046

Kontaktní osoba: MGR. Zuzany Sýkorová

telefon: 723 601 304

**Cenový návrh na zhotovení rekonstrukce střešního pláště:
 Akce: „Oprava střechy stodoly v areálu fara,,**

Krytina: Bobrovka režná 18*38cm - kulatý řez

Pokryvačský materiál:

Název:	MJ	Počet MJ	Kč za MJ	Kč celkem
Tondach bobrovka 18*38 kulatý řez režná taška 1/1	ks	9000	0	0
Tondach bobrovka okapová režná taška 1/1	ks	255	0	0
Tondach hřebenáč nosový č.1 režný	ks	28	0	0
Pokryvačská malta Tondach - pytel	ks	5	0	0
Střešní latě mořené 40x60mm dl.4m - mořené	bm	1800	0	0
Hřebíky Cu 2,5x20mmm	kg	1	0	0
Hřebíky Fe dl. 100Mm	kg	25	0	0
Vrut do dřeva 4,5x60mm	ks	1150	0	0
Bochemit QB čirý 5l	ks	2	0	0
			
Celkem pokryvačský materiál:				0

Klempířský materiál:

Název:	MJ	Počet MJ	Kč za MJ	Kč celkem
Cu žlab 330/m	bm	46	0	0
Cu hák opláštěný 330	ks	47	0	0
Cu kotlík oválný 330/100	ks	3	0	0
Cu nýty+ letovací potřeby	ks	1	0	0
Cu čelo 330	ks	2	0	0
Cu roh vnější 330	ks	1	0	0
Cu žlabová dilatace 330	ks	2	0	0
PZ koleno 100/72 barva ral 8019 hnědá	ks	3	0	0
PZ svod 100/m barva 8019 hnědá	bm	8	0	0
PZ objímka svodu 100/150 barva 8019 hnědá	ks	3	0	0
			
Celkem klempířský materiál:				0

Provedené práce:

Název:	MJ	Počet MJ	Kč za MJ	Kč celkem
Demontáž hřebene (nároží) do kontejneru	bm	8,2	0	0
Demontáž tašek do kontejneru bobrovka	m2	245	0	0
Demontáž latí	m2	245	0	0
Demontáž klemp. prvků (25bm žlabu + 47 háků)	ks	1	0	0
Odvoz starých tašek + uložení na skládku	ks	1	0	0
Odvoz starých latí + uložení na skládku	ks	1	0	0

Namoření krovu proti škůdcům - 1x nástřik	m2	245	0	0
Demontáž a opětovná montáž nástřešní části hromosvodu	ks	1	0	0
Demontáž a opětovná montáž štítového lemování	bm	12,5	0	0
Montáž latování šupinové krytí bobrovka	m2	245	0	0
Pokládka tašek šupinové krytí bobrovka	m2	245	0	0
Přichycení tašek návětrná strana každá 8 taška	ks	1100	0	0
Vyrovnání latování	m2	245	0	0
Montáž podokapních žlabů spoje letované vč. dilatací	bm	45	0	0
Montáž svodů	bm	7	0	0
Dopojení stávajících svodů do nových žlabů	ks	2	0	0
Montáž hřebene (nároží) do malty	bm	8,2	0	0
Řezání tašek nároží bobrovka šupinové krytí	bm	8,2	0	0
Přesun hmot + pronájem výtahu materiál	ks	1	0	0
Skládání palet + amortizace	ks	18	0	0
Doprava osob+režie	ks	1	0	0
Doprava materiálu	ks	1	0	0

.....
Celkem práce: 0

Cena celkem bez DPH #ODKAZ!

DPH 21% #ODKAZ!

Cena celkem s 21%DPH #ODKAZ!



