

OBEC ČINĚVES

Činěves 250, 289 01 Dymokury

tel.: 325 635 113, e-mail: ou@cineves.cz, ID datové schránky: 8g6aw4t

Obec Činěves vyhlašuje výběrové řízení dle Obecní směrnice č. 3/2016 **O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU** (Upravuje postup a rozhodování při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu § 2 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) **na akci:**

„Oprava vysypané části hřbitovní zdi“

1. Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel: Obec Činěves

Sídlo: Činěves 250

Adresa: Činěves 250, 289 01

IČO: 00239046

DIČ: CZ00239046

Zastoupená osobou: Ing. Zuzana Bittmanová

Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Bittmanová

Telefon: 724 181 708

E-mail: ou@cineves.cz

2. Informace o předmětu zakázky

Předmětem zakázky je oprava vysypané části hřbitovní zdi.

Obsah prací a materiálů:

Navržené řešení je rozebrání, vybrání dobrých pevných kusů kamene a jejich znovupoužití. Nová zeď bude postavena ze smíšeného zdiva – opuka a plná cihla. Postup prací dle NPÚ (viz příloha). Základ je kalkulován na 1,5 m. Zbudování trativodu za zdí, napojení okapu na odvod vody v terénu, prostup novu zdí pro odvod vody. Omítání ploch stěn z kamene, malta vápenocementová, úprava vybouraných hmot, úprava zeleně a okolí objektu. Odvoz sutí na skládku. Délka úseku, který bude rozebrán, bude upřesněna, předběžně je uvažováno k místu obrostlém břečťanem (viz zápis NPÚ).

3. Nabídka bude zpracována v následujícím členění

- a) Základní údaje o uchazeči včetně doložení příslušných dokladů (podnikání v oboru – prostou kopii výpisu z obchodního nebo živnostenského rejstříku ne starší 90 dní)
- b) Výše nabídkové ceny včetně DPH. Celková cena bude jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu plnění. Cena bude obsahovat ocenění všech prací a dodávek vyplývajících ze zadání veřejné zakázky. V ceně budou zahrnuty veškeré práce a činnosti nutné ke splnění zakázky.
- c) Doba plnění zakázky, délka záruky za jakost a záruční podmínky.

1. Lhůta pro podání nabídek, adresa doručení nabídky

Nabídky na zakázku lze podat poštou či osobně do **10.2.2021 do 13 hod.**

Na nepoškozenou obálku uveďte označení: Výběrové řízení - „Oprava vysypané části hřbitovní zdi“, NEOTVÍRAT, dále uveďte adresu uchazeče.

Adresa doručení: Obec Činěves, Činěves 250, 289 01.

2. Termín zahájení, ukončení a místo plnění zakázky

Předpokládaný termín zahájení: březen/duben 2021

Termín ukončení: srpen 2021 (ukončením díla se rozumí předání díla zadavateli)

Místo plnění zakázky: Obec Činěves

3. Způsob hodnocení

1. Cena

Hodnocení zakázek bude neveřejné.

1. Platební podmínky

Cena za zakázku bude uhrazena až po předání díla a to bez vad a nedodělků.

Zálohy nebudou poskytovány.

2. Další podmínky


Nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny.


Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodů. Zadavatel má právo měnit rozsah díla. Nabídku podává uchazeč bezplatně.

Ze soutěže budou vyloučeny nabídky, které došly po termínu pro odevzdání nabídek, a nabídky, které nesplňují podmínky výzvy.

V Činěvsi dne 25.1.2021




Ing. Zuzana Bittmanová
Starostka


Mgr. Zuzana Sýkorová
Místostarostka

Příloha :

Zápis NPÚ ze dne 18.11.2020 s navrženým postupem opravy

Fotodokumentace současného stavu

Položkový rozpočet

**Stavebně technická expertíza historických objektů dle průběžné potřeby
NPÚ ÚOP Středních Čech v Praze /OPPF/**

Dne: 18.11.2020

Lokalita: Činěves, ORP Poděbrady (okres Nymburk)

Objekt: Areál kostela sv. Václava

Ve věci: Statické poruchy ohradní zdi (stavba opěráku JV, oprava vysypané části zdi J)

Zápis /text, grafické zákresy apod./ :

1) Vysypaná část ohradní zdi téměř při středu její jižní části poblíž objektu označeného za starou márnici.

Odvedené práce:

U márnice byl proveden nový okapní systém, který řeší efektivní odvádění dešťové vody, avšak provizorním způsobem zatočením žlabu a šikmým svodem ústícím v sudu na straně sousedního pozemku. Zdůrazňujeme, že jde o řešení provizorní, po opravě hřbitovní zdi bude okapový svod zapuštěn do země a voda dále odvedena na sousední pozemek do stávající retenční nádrže. Zásah do terénu nutno předem nechat schválit od archeologů zejména vzhledem k přilehlým hrobům. Podél zdi nebude použita nopová folie a podle průzkumu podloží bude zvážena aplikace drenážního systému.

Další postup:

Zdegradovaná jemná opuka, z níž je zeď postavena, dle statika NPÚ Ing. Hrdličky je v havarijním stavu, a je příčinou jejího vysypání a tím je narušena statika zdi. Navíc lze očekávat, že se situace bude opakovat. Jako řešení bylo navrženo rozebrání, vybrání dobrých pevných kusů kamene a jejich znovupoužití. Nová zeď může být postavena ze smíšeného zdiva - opuka a plná cihla a založena do hloubky minimálně 100 cm, což bude potvrzeno v průběhu prací na základě prověření podloží. Upozorňujeme, že nezámrazná hloubka u jílovitých je 1000 mm a u smrštivých jílů a slínů 1600 mm. Zdůrazňujeme, že vzhledem k jílovitému podloží musí být provedena přejímka základové spáry zástupci památkové péče. Délka úseku, který bude rozebrán, bude upřesněna, předběžně je uvažováno k místu obrostlém břečťanem. Břečťan je po zdivu silně porostlý a prorostlý a jistě je zapotřebí zdivo od něj očistit, protože přispívá k jejímu narušení.

2) Trhliny v opravené části zdi.

Odvedené práce a další postup:

U všech trhlin jsou připraveny vodorovné drážky (cca 100 cm, 4 až 5 na trhlínu) a do nich bude vložena vždy jedna helikální výztuž pr. 10 mm. Vyztužení je prováděno vždy z obou stran ohradní zdi (vnější i vnitřní). U kapličky jihozápadní bude sešití řešeno tak, že bude vyvrtán otvor z jejího boku do hloubky tak 50 cm a vložena výztuž. Všechny zásahy do zdiva budou zapraveny vápennou nastavovanou maltou připravenou na místě. Upozorňujeme, že



OBEO CI
CINQUEV. 250, 289 07
IG: 002 39 04
DIG: 0200235416

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava hřbitovní zdi - Číněves

JKSO:

Místo: Číněves

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snižená 15,00% ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a p

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava hřbitovní zdi - Činěves

Místo: Činěves

Datum: 14.12.2020

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

782 - Dokončovací práce - obklady z kamene

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Oprava hřbitovní zdi - Činěves

Místo: Činěves

Datum: 14.12.2020

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

1	K	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	10,500		
2	K		Hloubení jam, příplatek za lepivost	m3	10,500		
3	K		Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	6,000		
4	K		trativod za zdí, napojení okapu na odvod dody v terénu, prostup novou zdí pro odvod vody	kpl	1,000		

2 - Zakládání

5	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	1,050		
6	K	274322511	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	10,500		0
7	K	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,200		

3 - Svislé a kompletní konstrukce

8	K		Nosná zeď z kamene a cihel - smíšené zdivo, řádkové zdivo na maltu vápenocementovou	m2	12,600		
---	---	--	---	----	--------	--	--

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni

9	K		omítání ploch stěn z kamene	m2	42,000	10	
---	---	--	-----------------------------	----	--------	----	--

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10	K	979031111VL	Úprava vybouraných hmot	m3	12,600		
11	K	981511111VL	Úprava zeleně a okolí objektu	kpl	1,000	10	
12	K	981511113	Demotice konstrukcí objektů z kamenného zdiva postupným rozebíráním	m3	12,600		

997 - Přesun sutě

13	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím	t	25,200		3,700
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	25,200		
15	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na	t	100,800		
16	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	25,200		

998 - Přesun hmot

17	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	63,000		
----	---	-----------	---------------------------------------	---	--------	--	--

PSV - Práce a dodávky PSV

K	sejmutí, očištění a znovu osazení kamenných vrchních desek, vyspravení a zaspárování	kpl	1,000		51
K	zřízení staveniště, doprava	kpl	1,000		
K	lomový kámen - opuka	t	21,250		

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 709

Stavba: Oprava hřbitovní zdi II. - Činěves

Místo: Činěves

Datum: ## 14.12.2020

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů			
709	Oprava hřbitovní zdi II.- Činěves		
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu			
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)			